



Согласовано:
 Министр здравоохранения
 Приднестровской Молдавской Республики

Албул К.В.
 2021г.



Утверждаю:
 Гл. врач ГУ "БЦМиР"
 Туранда А.И.
 2021г.

Дефектная ведомость
 видов и объемов работ
 по объекту "Капитальный ремонт республиканского отделения неврологии ГУ "Бендерский
 центр матери и ребенка"

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Количество
1	2		3
Общестроительные работы:			
1	Разборка кирпичной перегородки	м3	4,5
2	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	100м2	1,2038
3	Очистка потолка от набега в коридоре	100м2	4,6
4	Очистка стен от старой масляной краски щетками	м2	1860
5	Разборка облицовки стен из глазурованных плиток	100м2	1,2
6	Разборка покрытия пола из керамической плитки	100м2	0,876
7	Разборка линолеумного покрытия керамической плитки пола	100м2	7,05
8	Кладка перегородки из кирпича	100м2	0,6
9	Улучшенная штукатурка перегородки до 20 мм	100м2	1,4
10	Установка дверного блока из металлопластика	100м2	1,2038
11	Ремонт штукатурки стен отдельными местами до 20 мм	100м2	5,2
12	Сплошное выравнивание поверхности потолков	100м2	9,11
13	Сплошное выравнивание поверхности стен	100м2	22,4
14	Сплошное выравнивание поверхности откосов	100м2	0,95
15	Облицовка стен керамическими глазурованными плиткам	100м2	2,08
16	Водоземлюсионная окраска потолков	100м2	9,11
17	Улучшенная масляная окраска стен и откосов акриловыми красками по подготовленной поверхности	100м2	23,35
18	Окраска батарей	100м2	1,45
19	Наклейка серпянки отдельными местами	м2	150
20	Установка малярных уголков, багета	100мп	4,5
21	Устройство гидроизоляции пола санузла	100м2	0,876
22	Устройство цементной стяжки пола т.40мм	100м2	7,05
23	Устройство линолеумного (для мед учреждений) покрытия пола	100м2	7,05
24	Устройство покрытия полов из керамических плиток	100м2	0,876
25	Погрузка и разгрузка строительного мусора вручную	т	12
26	Перевозка мусора на расстояние до 10км	100м3	0,072
Сантехнические работы			
27	Снятие унитаза	100приб.	0,06
28	Снятие умывальника	100штг	0,3
29	Разборка внутренних чугунных канализационных труб диаметром до 50мм	100мп	0,7
30	Разборка труб д=20мм	100мп	1,8
31	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=20мм	МП	180
32	Прокладка трубопроводов из пластмассовых канализационных труб д=50	МП	70
33	Демонтаж трубопроводов из канализационных труб диаметром 100мм	МП	100
34	Прокладка трубопроводов из канализационных труб диаметром 100мм	МП	100
35	Установка вентилей, задвижек, кранов проходных диаметром до 25мм	штг	20
36	Установка смесителей общих для ванн и умывальников	штг	47

37	Установка душевого поддона	к-т	2
38	Установка унитаза	к-т	6
39	Установка раковины с ножкой	комп.	30
40	Установка водонагревателя	шт	4
41	Установка биде	к-т	1
42	Смена мойки чугунноэмалированной на 1 отделение	100шт	0,06
43	Смена трапов диам, 100мм	100шт	0,04
	Электромонтажные работы		
44	Пробивка отверстий в кирпич. стенах	100шт.	0,7
45	Пробивка гнезд в кирпич. стенах	100шт.	1,35
46	Пробивка борозд в кирпич. стенах	100м.	30
47	Кабель в трубе до 6 мм ²	100м.	25
48	Кабель в трубе до 35 мм ²	100м.	12,75
49	Труба ПВХ Ø до 25мм в бороздах	100м.	30
50	Труба ПВХ Ø до 32мм в бороздах	100м.	0,75
51	Труба ПВХ Ø до 25мм по стене	100м.	8
52	Кабель ВВГнг-0,66-3х1,5 мм ²	км.	2,5
53	Кабель ВВГнг-0,66-3х2,5 мм ²	км.	1,2
54	Кабель ВВГнг-0,66-5х4 мм ²	км.	0,025
55	Кабель ВВГнг-0,66-5х6 мм ²	км.	0,05
56	Труба ПВХ Ø 16мм	10м.	260
57	Труба ПВХ Ø 25мм	10м.	120
58	Труба ПВХ Ø 32мм	10м.	7,5
59	Коробка распределительная	шт.	70
60	Коробка монтажная	шт.	135
61	Установка светильников 2х ламп.	100шт.	1,1
62	Установка Светильников НПО	100шт.	0,24
63	Установка бактерицидных светильников	100шт.	0,15
64	Выкл-ль скрытой проводки 1кл.	100шт.	0,65
65	Выкл-ль скрытой проводки 2кл.	100шт.	0,05
66	Демонтаж выключателей скрытой проводки	100шт.	0,4
67	Розетка скрытой установки	100шт.	0,55
68	Демонтаж розеток	100шт.	0,2
69	Розетка герметичная	100шт.	0,1
70	Установка распред. Щита	шт.	5
71	Демонтаж щита управления	шт.	4
72	Установка автомата ток до 25А	шт.	45
73	Установка автомата ток до 63А	шт.	6

	Требования к применяемым материалам		
1	краски - акриловые водостойкие (устойчивые к частым дезинфекционным обработкам)		
2	линолеум - медицинский (устойчивый к частым дезинфекционным обработкам)		
3	плитка для пола - устойчивая к частым дезинфекционным обработкам		

Председатель комиссии:

Бугаева Л.М.

Члены комиссии:

Трушникова Т.Н.

Гуменюк П.И.

Кассой В.Е.