



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
А.В. Асмолов



СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения ПМР
К.В. Албул

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ видов и объемов работ по объекту: Капитальный ремонт фасада и входной группы поликлиники ГУ "Дубоссарская центральная районная больница" г. Дубоссары, ул. Моргулец, 3, в том числе проектные работы

№	Входная группа		
1	Разборка ж/б козырька	м3	26
2	Разборка металл. стоек из труб	100м	0,14
3	Разборка асфальтобетонного покрытия крыльца	100м3	0,09
	Полы		
4	Подсыпка вручную грунта 2 группы под тамбур	100м3	0,083
5	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	100м3	0,083
6	Устройство подготовки под полы тамбура из бетона М-50	м3	5,03
7	Устройство подстилающего слоя тамбура из бетона М-150	м3	6,04
8	Армирование подстилающего слоя сеткой 100-А-3 100*100	тн	0,682
9	Устройство цементных стяжек из раствора М-150, т=20мм	100м2	0,503
10	Устройство покрытий из керамической плитки с рифленой поверхностью	100м2	0,503
	Кровля		
11	устройство кровли из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	100м2	0,633
12	Утепление покрытия тамбура минплитой т.40мм	100м2	0,503
13	На каждый последующий слой покрытий плитами минеральными добавлять к расценке ном .284 до толщ.200мм	100м2	0,503
14	Устройство мелких покрытий	100м2	0,1
15	Устройство желобов подвесных	100м	0,124
16	Навеска комплекта водосточных труб диам 60мм выс до 4м	к-т	2
	Проемы		
17	Монтаж витражей из металлопласта	100м2	0,49
	Внутренние отделочные работы		
18	Подшивка потолка строгаными досками	м2	50,3
19	Отбивка штукатурки стен	100м2	0,12
20	Улучшенная штукатурка стен	100м2	0,12
21	Улучшенная окраска в/з составами стен	100м2	0,12
	Наружные отделочные работы		
22	Штукатурка стен фасада цоколя улучшенная	100м2	0,11
23	Облицовка цоколя фасадной плиткой	м2	11
	Тамбур		
24	Разработка грунта в траншее вручную грунт 2 гр.	100м3	0,47
25	Подсыпка вручную грунта 2 группы под пандус и крыльцо	100м3	0,21
26	Уплотнения грунта пневмотрамбовками	100м3	0,21
27	Устройство подстилающего слоя из бетона М-50	м3	8,86
28	Устройство фундаментов ленточных ж/б при ширине по верху ,мм до 1000, бетон М-150	м3	20,01
29	Устройство фундаментов под колонны, ж/б, объемом в м3 до 3м, бетон М-200	м3	1,34
30	Установка закладных деталей МН1 и МН2	тн	0,068

31	Монтаж металлических стоек Ст1.Ст2	тн	0,558
32	Монтаж металлических балок, прогонов, стропил	тн	2,109
33	Монтаж металлических ферм	тн	0,482
34	Огрунтовка металлических деталей за 2 раза	100м2	0,91
35	Окраска металлических деталей эмалью за 2 раза	100м2	0,91
Пандус и крыльцо			
36	Подсыпка вручную грунта 2 группы под пандус и крыльцо	100м3	0,04
37	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	100м3	0,04
38	Устройство подстилающего слоя из бетона М-50	м3	3,07
39	Устройство бетонных ступеней, бетон М200	м3	6,87
40	Армирование ступеней сеткой С3,С4,С5,С6	тн	0,408
41	Устройство плоской монолитной железобетонной плиты пандуса бетон М-200	м3	6,72
42	Установка металл ограждений крыльца и пандуса	100м	0,19
43	Устройство цементных стяжек из раствора М-150, т=20мм	100м2	0,4
44	Устройство покрытий из керамической плитки с рифленой поверхностью	100м2	0,4
Дождеприемные лотки			
45	Устройство бетонной подготовки под лотки бетон М100	м3	0,18
46	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением 0,2м2	м3	0,15
47	Установка чугунных решеток	шт	6
Электромонтажные работы			
48	Установка Светильников внешних с лампами диодными	шт	5
49	Установка Светильников декоративных наружной установки	шт	5
50	Монтаж светильников стенных и потолочных	100шт	0,02
51	Установка выключателей неутропленного типа при открытой проводке	100шт	0,01
52	Установка Выключателя одноклавишного открытой установки	шт	1
53	Прокладка гофротруб диам. условного прохода до 25мм	100м	0,3
54	Затягивание проводов в проложенные трубы суммарным сечением до 6мм2	100м	0,32
55	Кабель ВВГнгLS-3х1,5	км	0,032
Фасад			
56	Очистка стен	100м2	11
57	Огрунтовка стен фасада бетоноконтактной грунтовкой	100м2	11
58	Утепление стен фасада утеплителем	м3	55
59	Шпатлевка поверхностей по сетке фасадными клеевыми смесями	100м2	11
60	Огрунтовка стен фасада кварцевой грунтовкой	100м2	11
61	Штукатурка наружных откосов сухими смесями	100м	7
62	Установка алюминиевого уголка	100м	7
63	Нанесение декоративной штукатурки	100м2	11
64	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами поверхностей стен	100м2	11
65	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	25,5

Составил  П.П. Диденко