

СОГЛАСОВАНО:

Министр здравоохранения ПМР

К.В. Албул

2021 год

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГУ БЦГБ

Д.Н.Сертинян

2021 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ видов и объемов работ

По объекту: капитальный ремонт операционного блока (гл. корпус литер А) ГУ
 "Бендерская центральная городская больница", г. Бендеры ул. Б. Восстания 146, в том числе
 проектные работы.

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количе- ство
Общестроительные работы			
1	Отбивка штукатурки стен	100м2	9,9100
2	Разборка деревянного потолка	100м2	0,2440
3	Демонтаж короба из ДСП	100м2	0,1320
4	Демонтаж керамической плитки пола	100м2	3,1500
5	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,5990
6	Разбока покрытий полов дощатых	100м2	0,5990
7	Разборка лаг	100м2	0,5990
8	Демонтаж направляющих лифта	тн	0,070
9	Пробивка отверстий в плите перекрытия	100шт	0,1400
10	Разборка стяжки пола	100м2	2,15
11	Демонтаж дверного блока	100м2	1,4060
12	Разборка кирпичной стены	м3	29,7000
13	Чистка потолка	100м2	3,7490
14	Кладка перегородок из фортана	м3	29,70
15	Армирование кладки из фортана	тн	0,545
16	Обработка пола и стен составом антиплесень	10м2	136,580
17	Сверление отверстий д.20мм глубиной 400мм для прокладки электрокабеля	100шт	0,54
18	Устройство металлических каркасов потолков	100м2	3,749
19	Облицовка потолков гипсокартоном	100м2	3,749
20	Оклейка швов лентой	100м2	0,22
21	Грунтовка гипсокартона	100м2	3,749
22	Шпаклевка потолка из гипсокартона	100м2	3,7490
23	Устройство металлического каркаса короба	100м2	0,670
24	Пробивка проемов в существующих стенах	м3	2,40
25	Устройство перемычек в существующих стенах	тн	0,128
26	Улучшенная штукатурка стен по сетке	100м2	9,9100
27	Доп. намет 40мм	100м2	4,2500
28	Штукатурка откосов	100м2	0,872
29	Грунтовка полов грунтовкой глубокого проникновения	100м2	2,749
30	Устройство стяжки пола т. 50мм	100м2	2,749

31	Установка дверного блока (раннее демонтированно	1м2	4,9200
32	Грунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения	100м2	9,910
33	Гидроизоляция стен и пола	100м2	3,920
34	Облицовка стен керамическими плитками	100м2	9,9100
35	Облицовка откосов керамическими плитками	100м2	0,872
36	Облицовка пола керамическими плитками	100м2	3,7490
37	Установка потолочного багета	100м	3,930
38	Окраска потолка за 2 раза	100м2	4,104
39	Погрузка мусора	тн	82,0
40	Вывоз мусора на раст. 10 км	100м3	1,148
	Окна и двери		
1	Разборка деревянных окон	100м2	0,259
2	Демонтаж дверного блока	100м2	0,4951
3	Установка металлопластиковых оконных блоков	1м2	25,9
4	Установка дверного блока металлопластикового	1м2	34,65
5	Установка дверных блоков в перегородках проема свыше 3	1м2	14,86
	Сантехнические работы		
1	Демонтаж водопроводных труб из ВГП до д.63мм	100м	0,75
2	Разборка трубопроводов отопления до д.100мм	100м	1,83
3	Демонтаж умывальников	100шт	0,1
4	Демонтаж унитазов	100шт	0,01
5	Демонтаж радиаторов отопления	100шт	0,42
6	Установка унитаза	шт	1
7	Установка умывальника	шт	10
8	Установка смесителя	шт	10
9	Прокладка канализационной трубы д=50мм	мп	73,5
10	Прокладка канализационной трубы д=110мм	мп	27
11	Установка фильтра	шт	1
12	Установка кранов	шт	168
13	Установка радиаторов	экм	103,1
14	Установка кранов воздушных	компл.	32
15	Установка бойлера	шт	3
16	Прокладка водопровода из труб ПП д=20мм	мп	135
17	Прокладка водопровода из труб ПП д=25мм	мп	51
18	Прокладка водопровода из труб ПП д=32мм	мп	69
19	Прокладка водопровода из труб ПП д=40мм	мп	48
20	Прокладка водопровода из труб ПП д=50мм	мп	71
21	Прокладка водопровода из труб ПП д=63мм	мп	36
22	Установка вентиляционного короба	1м2	90
23	Установка вентиляторов осевых	шт	6
24	Установка вентиляционных решеток	шт	51
25	Установка ревизионных люков	шт	12
	Электрика		
1	Демонтаж старой проводки	100мп	1,44
2	Установка щита пластикового	шт	3
3	Установка щита металлического ЩРВ -48 (630*320*120)	шт	1

4	Установка щита металлического ЩРВ -48 (275*320*120)	шт	1
5	Установка осветительных щитов	шт	5
6	Прокладка виниловых труб (гофрошланг) диам. до 25 мм	100м	35,8
7	Затягивание проводов в проложенные трубы	100м	35,8
8	Прокладка кабеля ВВГ 1x4 в гофрошланге	100м	0,8
9	Прокладка кабеля ПВС 5x1 в гофрошланге	100м	0,4
10	Прокладка кабеля ВВГ 5x4 в гофрошланге	100м	1,2
11	Прокладка кабеля ВВГ 5x10 в гофрошланге	100м	1
12	Монтаж светильников	100шт	1,02
13	Установка выключателя для скрытой проводки	100шт	0,48
14	Подключение жил кабелей или проводов внешней сети к клеммам автоматов, установленных в щитках: однополюсный на ток до 50А	шт	42
15	Подключение жил кабелей или проводов внешней сети к клеммам автоматов, установленных в щитках: двуполюсный на ток до 160А	шт	29
16	установка кабеля силового на напряжение до 660 одножильный с медными жилами поливинил хлоридной изоляция и оболочкой марки ВВГ сечением 2:1x4	1000м	0,08
17	Подключение жил кабелей или проводов внешней сети к клеммам автоматов, установленных в щитках: двуполюсный на ток до 63А	шт	7
18	Установка розетки для скрытой проводки	100шт	1,46

Начальник хозяйственной службы



Змеу Б.И.