

Согласовано:  
Министр здравоохранения  
Приднестровской Молдавской Республики

Албул К.В.  
2021г.

Утверждаю:  
Г.л. врач ГУ "БЦМИР"  
Гуранда А.И.  
2021г.

Дефектная ведомость  
видов и объемов работ

по объекту: "Завершение работ по капитальному ремонту педиатрического стационара  
ГУ "Бендерский центр матери и ребенка" г. Бендеры, ул. Протягайловская,6, в том числе  
благоустройство прилегающей территории"

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол-во
1	2		3
<b>Общестроительные работы:</b>			
<b>Админ. корпус</b>			
1	Очистка стен	100м2	10
2	Огрунтовка стен фасада бетоноконтакт грунтовкой	100м2	10
3	Улучшенная штукатурка фасадов (цементно-извескоая смесь сухая 25кг/м2) при толщине 15мм	100м2	10
4	Шпатлевка поверхностей по сетке фасадными клеевыми смесями	100м2	10
5	Огрунтовка стен фасада кварцевой грунтовкой	100м2	10
6	Штукатурка наружных откосов сухими смесями	100м	3,25
7	Установка алюминиевого уголка	100м	3,25
8	Нанесение декоративной штукатурка	100м2	10
9	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами поверхностей стен	100м2	10
10	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	15
<b>Цоколь и балконы</b>			
11	Очистка стен	100м2	15
12	Огрунтовка стен фасада бетоноконтакт грунтовкой	100м2	15
13	Улучшенная штукатурка фасадов (цементно-извескоая смесь сухая 25кг/м2) при толщине 15мм	100м2	7,5
14	Шпатлевка поверхностей по сетке фасадными клеевыми смесями	100м2	15
15	Огрунтовка стен фасада кварцевой грунтовкой	100м2	15
16	Штукатурка наружных откосов сухими смесями	100м	5,98
17	Установка алюминиевого уголка	100м	5,98
18	Нанесение декоративной штукатурки	100м2	15
19	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами поверхностей стен	100м2	15
20	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М	т	0,883
21	МОНТАЖ ПРОГОНОВ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ	т	3,3385
22	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	100м2	1,46
23	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-115	100м2	1,46
24	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100м2	1,26
25	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ БОЛКОНОВ	100м	1,425
26	ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ БОЛКОНОВ	100м	1,425
27	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	100м2	1,05
28	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-115	100м2	1,05
29	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200	м3	0,78
30	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	35,4
<b>Благоустройство:</b>			
31	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100м3	3,6

32	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	М	800
33	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ 100X200М	100м.	8
34	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ 100мм	м3	240
35	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ	100м2	26
36	Разборка бетонной отмостки	м3	44,8
37	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	м3	22,4
38	Устройство отмостка М-100	м3	33,7
39	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	ТН	0,43
40	ВЫВОЗ МУСОРА НА РОССТОЯНИЕ 12км	ТН	588
<b>Требования к применяемым материалам</b>			
1	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ толщиной не менее 60мм		
2	Краска фасадная колерованная Дюфа Газбетон		

Председатель комиссии:

Бугаева Л.М.

Члены комиссии:

Трушникова Т.Н.

Гуменюк П.И.

Кассой В.Е.