

Согласовано:
Министр здравоохранения ПМР
К.В. Албул



«Утверждаю»

Главный врач ГУ «ТКЦАПП»

А.И. Дабула

«_» _____ 2021г

ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ

для участия в тендере по определению подрядчика на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт филиала поликлиники № 3 ГУ "Тираспольский клинический центр амбулаторно-поликлинической помощи", г.Тирасполь, ул. Зелинского, 3/1, в том числе проектные работы.»

Наименование объекта –« Капитальный ремонт филиала поликлиники № 3 ГУ "Тираспольский клинический центр амбулаторно-поликлинической помощи", г.Тирасполь, ул. Зелинского, 3/1, в том числе проектные работы.»

Место нахождения: г. Тирасполь, ул. Краснодонская, 68

Выполнение работ - капитальный ремонт

Источник финансирования - смета расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год.

Статья 240 330 Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения

Лимит финансирования - 2 559 200рублей ПМР

Сроки выполнения работ:

начало — II квартал 2021 года

окончание — IVквартал 2021 год

Расчет сметной стоимости работ определяется в соответствии с Методикой определения стоимости строительного подряда, стоимости капитального строительства, капитального и текущего ремонта на территории Приднестровской Молдавской Республики или ресурсным методом.

Обоснование - дефектная ведомость видов и объемов работ.

Требования к предъявляемым материалам (при необходимости).

Исп.Панченко И.А.25077

Панченко

«СОГЛАСОВАНО»

Министр здравоохранения ПМР

К. В. Абул



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач "ГУ ТКЦПП"

А.И. Дабула



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВИДОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

По объекту: «Капитальный ремонт филиала поликлиники №3 ГУ "Тираспольский клинический центр амбулаторно-поликлинической помощи", Тирасполь, ул. Зелинского, 3/1, в том числе проектные работы»

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
	Общестроительные работы (АР) Демонтажные работы		
1	Разборка бетонного покрытия пола	100 м2	0,22
2	Разборка мозаичного бетонного покрытия пола	100 м2	1,05
3	Разборка полов из поливинилхлоридных литовых рулонных материалов	100 м2	1,6
4	Разборка покрытие полов в зданиях с агрессивными средами из плиток на растворе	100 м2	0,34
5	Отбивка штукатурки стен и потолков	100 м2	1,58
6	Разборка дверных блоков	100 м2	0,54
7	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	100 м2	0,54
8	Разборка кирпичных перегородок	м3	56,96
9	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	3,8
10	Разборка подоконных участков стен	м3	0,65
11	Пробивка дверного проема	м3	3,23
12	Погрузка строительного мусора на автосамосвалы	тн	40
13	Вывоз строительного мусора на 10км	тн	40
	Стены, перегородки		
14	Кладка стен из блоков газобетона при высоте этажа до 4м	м3	35,56

15	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	100м 2	1,48
16	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4м	100м 2	0,37
17	Устройство перегородок из металлопластика	м2	56,20
18	Армирование кладки стен и других конструкций сетками из проволоки холоднотянутой (сверх предусмотренных СНиП)	т	0,129
19	Укладка перемычки над проемами	т	0,344
20	Установка горизонтальных стальных элементов (МН6, МН7)	т	0,157
21	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,05
22	Окраска поверхностей краской ПФ-133 за 2 раза	100 м2	0,05
	Проемы		
	<i>Двери</i>		
23	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	54,132
	<i>Витражи</i>		
24	Устройство витражей из металлопластика (Витражи для общественных зданий одинарные)	м2	59,94
	<i>Окна</i>		
25	Установка м/п оконных блоков площадью проемов более 2м2	м2	54,75
26	Установка оконных блоков м/п в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2м2	м2	3,35
27	Установка подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м	м2 пр.	58,1
28	Устройство подоконных сливов из оцинкованной кровельной стали	100 м2	0,105
29	Установка клапанов приточных (Клапан приточный автоматический)	шт	20
	Кровля		
30	Ремонт цементной стяжки отдельными местами	100 мест	1,04
31	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой	100 м2	1,04
32	Устройство кровли из 2-х слоев новых рулонных материалов	100 м2	3,8
33	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.)	100 м2	0,9
34	Устройство кровель из профнастила НС 35-1000-07 по деревянной обрешетке с ее устройством (тамбур)	100 м2	0,42
35	Устройство желобов со свесами настенных	100м	0,30

36	Навеска водосточных труб на комплект труб здания до 8м	к-т	5,00
	Полы		
	<i>тип 1</i>		
37	Устройство подстилающих слоев из пенополистиролбетона D300	м3	6,384
38	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм из цементного раствора М-150	100 м2	1,596
39	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55)	100 м2	1,596
40	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,45
41	Устройство покрытий из плиток керамических для полов	100 м2	1,596
	<i>тип 2</i>		
42	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм из цементного раствора М-150	100 м2	0,128
43	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55)	100м 2	0,128
44	Устройство гидроизоляции из гидроизола в 2 слоя	100 м2	0,128
45	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм из цементного раствора М-150	100 м2	0,128
46	Устройство покрытий из плиток керамических для полов	100 м2	0,128
	<i>тип 3</i>		
47	Устройство подстилающих слоев из пенополистиролбетона D300	м3	6,86
48	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм из цементного раствора М-150	100м 2	1,714
49	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55)	100м 2	1,714
50	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,48
51	Устройство покрытий на клее "Бустилат" из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки "А"	100 м2	1,714
	Отделочные работы		
	<i>Потолок Армстронг</i>		
52	Установка каркаса подвесного потолка стальной с деревянными брусками	100 м2	2,97
53	Облицовка каркасов потолков плитами Армстронг	100 м2	2,97
54	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону потолков	100 м2	0,25
55	Шпатлевка потолков сухими смесями	100 м2	3,22

56	Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности	100 м2	0,25
57	Подшивка потолков профлистом	м2	21,80
	<i>Стены, откосы, панели</i>		
58	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону: плоских	100 м2	0,65
59	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	100 м2	4,10
60	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) стен сухими смесями	100 м2	7,59
61	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен по подготовленной поверхности	100 м2	9,36
62	Облицовка внутренних стен с карнизными, плинтусными и угловыми элементами, белыми керамическими глазурованными плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	2,814
63	Утепление внутренних стен утеплителем ROICKWOOL т.50мм	м3	3,01
64	Укладка армирующей сетки №20 диам.1,6мм по стенам	м2	60,2
65	Устройство разделительных экранов в санузлах	м2	29,00
	Фасад		
66	Утепление стен фасада утеплителем ROICKWOOL т.50мм	м3	16,5
67	Укладка армирующей сетки №20 диам.1,6мм по стенам	м2	330
68	Улучшенная штукатурка стен фасада и цоколя цементно-известковым раствором	100 м2	3,3
69	Улучшенная штукатурка наружных откосов	100 мп	1,08
70	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен фасада, цоколя и откосов с подготовкой поверхности	100 м2	3,52
71	Наружные леса высотой до 16м трубчатые для прочих отделочных работ	100 м2	3,30
	Общестроительные работы (КЖ)		
72	Устройство перемычки над пробиваемым проемом	тн	0,06
73	Обертывание перемычки сеткой металлической	м2	0,16
73	Усиление колонн подвала	м3	0,72
	Тамбур		
74	Разработка грунта вручную в траншее, грунт 2-й группы	100 м3	0,06
75	Устройство фундаментов ленточных, бетон М- 100	м3	4,22

76	Устройство поясов в опалубке, бетон М-150	м3	0,90
77	Установка закладных деталей Зд1	т	0,0174
78	Обратная засыпка грунта вручную	100 м3	0,02
79	Устройство металлического каркаса тамбура	тн	0,960
80	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,28
81	Окраска поверхностей краской ПФ-133 за 2 раза	100 м2	0,28
Пандус			
82	Уплотнение грунта щебнем под пандус	100 м2	0,08
83	Устройство подстилающего слоя из бетона М50	м3	0,65
84	Устройство подготовки из бетона М100	м3	0,81
85	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,02
86	Установка металлических ограждений пандуса без поручня	100м	0,05
87	Устройство покрытий из плиток керамических для полов	100 м2	0,08
Благоустройство территории (ГП)			
Демонтажные работы			
88	Разборка покрытий асфальтобетонных	100м 3	0,101
89	Разборка покрытия из тротуарной плитки	100 м2	1,170
90	Разборка покрытий асфальтобетонных отмотки до 4 см	100 м2	1,810
91	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	71,70
92	Погрузка асфальтобетона на автосамосвалы	тн	17
93	Вывоз асфальтобетона на 10км	тн	17
Водоотводной лоток - 42мп			
94	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,02
95	Укладка полиэтиленовой пленки	1000 м2	0,042
96	Устройство водоотводного лотка, бетон М350	м3	20,160
Покрытие тротуара из бетонной плитки – 379,6 м²			
97	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня	100 м2	3,8
98	На каждые 1 см изменения толщины слоя добавлять добавлять или исключать	100м 2	3,8

99	Устройство подстилающих слоев оснований из цементно-песчаной сухой смеси	м3	18,980
100	Устройство бетонных плитных тротуаров (плитка тротуарная бетонная толщ.60мм)	100м 2	3,8
101	Установка бетонных бортовых камней сечением 80x200x1000мм	100м	1,059
	Отмостка вокруг здания-180,65м2		
102	Устройство основания из глины т. 50мм	м3	9,03
103	Устройство оснований гравия т. 30 мм	м3	5,42
104	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асф/бет смеси Т=3 см	100м 2	1,81
	Электротехническая часть (ЭЛ)		
	Щиты распределительные		
105	Установка шкафа управления навесной высота ширина и глубина до 600x400x350мм	шт	4
106	Монтаж автомата одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на ток до 25А	шт	53
107	Монтаж выключателей автоматических число полюсов -1, номинальный ток до 25А	шт	39
108	Монтаж выключателей автоматических число полюсов -3, номинальный ток до 25А	шт	1
109	Монтаж выключателей автоматических дифференцированных, номинальный ток до 25А	шт	8
110	Монтаж независимых расцепителей РН47	шт	1
111	Монтаж световых индикаторов фаз	шт	1
112	Монтаж контакторов КМИ до 25А	шт	1
113	Монтаж приставки контактной	шт	1
114	Монтаж реле электротепловое РТИ	шт	1
115	Монтаж автомата одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт	4
116	Монтаж выключателя автоматического число полюсов -3, номинальный ток 32А	шт	1
117	Монтаж выключателя автоматического число полюсов-3, номинальный ток 63А	шт	3
118	Монтаж кнопки управления или поста управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	1
119	Монтаж светосигнального индикатора	шт	1
120	Монтаж поста управления кнопочного ПКЕ222-2	шт	1
121	Монтаж выключателя для скрытой проводки	100 шт	0,04
122	Монтаж выключателя одноклавишного с индикацией для управления вентиляторами	шт	4

123	Монтаж трансформаторов понизительных в металлическом кожухе масса с кожухом до 5кг	100 шт	0,01
124	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1
	Кабели		
125	Затягивание кабеля в трубы, суммарное сечение до:6мм ²	100м	13,72
126	Затягивание кабеля в трубы, суммарное сечение до:16мм ²	100м	7,08
127	Монтаж кабеля ВВГнг-LS-0,66-2х1,5	км	0,19
128	Монтаж кабеля ВВГнг-LS-0,66-3х1,5	км	1,16
129	Монтаж кабеля ВВГнг-LS-0,66-4х1,5	км	0,01
130	Монтаж кабеля ВВГнг-LS-0,66-5х1,5	км	0,04
131	Монтаж кабеля ВВГнг-LS-0,66-3х2,5	км	0,67
132	Монтаж кабеля ВВГнг-LS-0,66-5х2,5	км	0,012
133	Монтаж кабеля ВВГнг-LS-0,66-4	км	0,02
134	Монтаж кабеля ВВГнг-LS-0,66-6	км	0,02
135	Установка трубы полиэтиленовой в готовых бороздах внутренний диаметр до 25мм (Труба ПВХ гофро Д 20мм – 930 м; Труба ПВХ гофро Д 25 мм – 650 м)	100м	15,8
136	Установка трубы стальной в готовых бороздах, перекрытиях, под заливку бетоном или в земле диаметр до 50мм (труба стальная ВГП Д 25 – 1 м; труба стальная ВГП Д 32 – 5 м)	100м	0,06
137	Монтаж коробки монтажной ответвительной КМ4	шт	230
	Электроосвещение		
138	Монтаж выключателя одноклавишного для скрытой проводки	100 шт	0,56
139	Монтаж выключателя двухклавишного для проводки скрытой	100 шт	0,05
140	Монтаж выключателя одноклавишного для открытой проводки	100 шт	0,03
141	Монтаж розетки штепсельной с ЗК для скрытой проводки	100 шт	0,62
142	Монтаж коробки установочной	т.шт	0,123
143	Монтаж светильника настенного или потолочного	100 шт	1,03
144	Монтаж светильника светодиодного потолочного ДВО до 40Вт	шт	75
145	Монтаж светильника светодиодного ДПО 15Вт	шт	11
146	Монтаж светильника настенного со встроенным блоком питания	шт	1
147	Монтаж облучателя бактерицидного мощностью до 150 Вт	шт	16
148	Монтаж плафона с количеством ламп до 2 (светильник НПП-100)	100 шт	0,03
149	Монтаж светильников, для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2	100 шт	0,47

	(светильник светодиодный ДСП – 31 шт.; светильник светодиодный ДСП – 16 шт.)		
150	Монтаж фонаря сигнального с надписью вход выход въезд подъезд и т.п. (световой указатель "Выход" – 6 шт.)	100 шт	0,06
	Демонтажные работы		
151	Светильник с двумя люминесцентными лампами	100 шт	0,29
152	Светильник с лампой накаливания	100 шт	0,26
	Отопление и теплоснабжение (ОВ)		
153	Установка радиаторов отопительных чугунных тип МС-140 (163секц)	экм	57,05
154	Установка воздухоотводчиков автоматических	шт	2
155	Установка кранов воздушных радиаторных (Маевского)	компл	23
156	Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб для водоснабжения Д, мм 15	100м	0,1
157	Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб для водоснабжения Д, мм 20	м	181,2
158	Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб для водоснабжения Д, мм 25	м	70,6
159	Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб для водоснабжения Д, мм 32	м	21,3
160	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными (цилиндры теплоизоляционные толщ.5мм)	м3	0,2
	Вентиляция		
161	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т, до 0,05 (Вентилятор канальный ВКМ100-2шт, ВКМ125-1шт, ВКМ-250-1шт; Вентилятор центробежный взрывозащищенный ВЦ14-46 №2,5В -1шт.)	шт	5
162	Ревизия машин фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом поступающих в собранном виде установленными на технологическом оборудовании переменного тока масса до 0,1т	шт	5
163	Сушка электрических машин и агрегатов, масса, до:0,05т	шт	5
164	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машин переменного тока массой до 0,15т	шт	5
165	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0.125 т (Приточная установка с водяным нагревом, 1200м3/ч МПА 1200 – 1 шт.; Приточная установка с электрическим нагревом, 250м3/ч ВПА 125-2,4-1 -1 шт.)	шт	2
165	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром/периметром, мм, до 315/1000 (Клапаны воздушные Д125 - КР125 - 11шт, Д150 - КР150 - 3шт; Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с электрическим приводом КРВ400х200 – 1 шт.)	шт	15
166	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам	шт	8

167	Установка зонтов из листовой стали диаметром 100-250мм	шт	4
168	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых внутренним диаметром/периметром, мм, до 315/1000 (Шумоглушители вентиляционные Д250мм, СР-250-600 – 1 шт.; Шумоглушители вентиляционные СР400х200 – 1 шт.)	шт	2
169	Установка решеток жалюзийных подвижных и неподвижных площадью в свету, м2, до 0,25 (Диффузоры пластиковые Д125-200мм – 31 шт.; Решетки жалюзийные – 4 шт.)	шт	35
170	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, диаметром 125мм	м2	33,36
171	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, диаметром 160мм	м2	6,59
172	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, диаметром 200мм	м2	10,68
173	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, диаметром 250мм	м2	1,57
174	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, периптером мм до 900	м2	17,3
175	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, периметром до 1000мм	м2	9,2
176	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	100м 2	0,02
177	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100м 2	0,65
178	Окраска металлических поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 раза	100м 2	0,65
Подвал (Демонтажные работы)			
179	Демонтаж трубы стальной Ду50, Ду40	100м	1,65
180	Демонтаж трубы стальной Ду20	100м	0,35
1-й этаж			
181	Демонтаж трубы стальной Ду25	100м	0,17
182	Демонтаж радиатора чугунного до 80кг (177секций)	100 шт	0,16
183	Погрузка и разгрузка строительного мусора от разборки	т	1,9
184	Перевозка строительного мусора от разборки на расстояние до 10 км	т	1,9
Водоснабжение, канализация (ВК)			
Водопровод В1			
185	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа в собранном виде (в блоках, с манометром) с обводной линией с вентилями муфтовыми диаметр ввода 25-32мм, диаметр водомера 15-20мм	узел	1
186	Монтаж крана шарового Ру1,6, Д25мм	шт	2
187	Монтаж счетчика холодной воды Д15мм	шт	1
188	Монтаж вентиля Д15мм	шт	1

189	Монтаж крана трехходовой Д15мм	шт	1
190	Установка фильтров сетчатых Д25мм	шт	1
191	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	5
192	Монтаж клапана обратного Д25мм	шт	1
193	Монтаж крана водоразборного Д15мм	шт	1
194	Монтаж крана шарового Ру1,6, Д15мм	шт	3
195	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 20мм	м	50
196	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 25мм	м	15
197	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 32мм	м	30
198	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 100мм	шт	18
Водопровод ТЗ			
199	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 20мм	м	70
200	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 25мм	м	20
201	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 32мм	м	5
202	Монтаж крана шарового Ру6, Д20мм	шт	2
203	Монтаж крана шарового Ру6, Д25мм	шт	1
204	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 100мм	шт	18
Канализация К1			
205	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	85
206	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 100мм	м	45
207	Установка раковин стальных эмалированных	шт	2
208	Установка умывальника полукруглого керамического	к-т	17
209	Установка унитазов "Компакт" со смывным бачком с боковым пуском	к-т	3
210	Установка трапов пластмассовых Д100	к-т	1
211	Монтаж ревизии Р-100	10шт	0,1
Демонтажные работы			
212	Демонтаж водомерного узла с обводной линией	узел	1

213	Демонтаж трубы стальной до Д50	100м	1,90
214	Разборка внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб до 100 мм	100м	0,80
215	Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб Д, мм 50	м	0,80
216	Снятие санитарных приборов: умывальники и раковины	100 приб.	0,12
217	Снятие санитарных приборов: унитазы и писсуары	100 приб.	0,02
218	Погрузка и разгрузка строительного мусора от разборки	т	0,98
219	Перевозка строительного мусора от разборки на расстояние до 10 км	т	0,98

Начальник службы ремонта

Тел. 77783874



Остапенко П.А.