

Согласовано

д/о. Министра здравоохранения ПМР

А.Г. Кузнецов



Тендерное задание

для участия в тендере по определению подрядчика
на выполнение работ по объекту:

Капитальный ремонт СВА в поселке Первомайск

ГУЗ «Днестровская городская больница», ул. Садовая 16 «б»

Наименование объекта - Капитальный ремонт СВА в поселке Первомайск ГУЗ «Днестровская городская больница», ул. Садовая 16 «б»

Место нахождения: поселок Первомайск, ул. Садовая, 16 «б»

Выполнение работ – Капитальный ремонт

Источник финансирования – Республиканский бюджет, Смета расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год, Программа капитального ремонта объектов социально-культурного назначения. Статья «240 330»

Лимит финансирования – 1 613 534 руб.

Сроки выполнения работ:

начало – июль 2021г

окончание – октябрь 2021г

Расчет сметной стоимости работ определяется в соответствии с Методикой определения стоимости строительного подряда, стоимости капитального строительства, капитального и текущего ремонта на территории Приднестровской Молдавской Республики или ресурсным методом.

Гарантийные требования: Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 5 лет. Подрядчик обязан безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения работ.

Обоснование – дефектная ведомость видов и объемов работ

Требования к предъявленным материалам при проведении капитального ремонта: необходимо применять материалы качественного производства с соблюдением технологических требований, термоустойчивые и влагоустойчивые. На все виды используемых материалов необходимо предоставить сертификаты качества.

Главный врач

ГУЗ «Днестровская городская больница»



И.А.Танасиенко



Согласовано

И.о. Министр здравоохранения ПМР

А.Г. Кузнецов

Дефектная ведомость видов и объемов работ

Капитальный ремонт СВА в поселке Первомайск ГУЗ «Дниэстровская городская больница», ул. Садовая 16 «б»

№ п.п.	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Устройство монолитных бетонных лестниц	м3	9,660
2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100м2	0,18
3	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщ. 15мм	100м2	0,18
4	Добавлять до толщ. 100мм	100м2	0,18
5	Огрунтовка оснований из бетона битумной грунтовкой	100м2	0,18
6	Устройство мелких покрытий (отливов, парапетов, свесов)	100м2	0,01
7	Покрытие кровель биполем в 2 слоя	100м2	0,18
8	Отбивка штукатурки	100м2	5,82
9	Огрунтовка поверхностей грунтовкой	100м2	5,82
10	Штукатурка фасадов с лесов декоративной штукатуркой	100м2	5,82
11	Окраска поверхностей фасадов с лесов по подготовленной поверхности	100м2	5,82
12	Устройство покрытий из плиток тротуарных на цементном растворе	100м2	1,59
13	Демонтаж лестниц криволинейных пожарных	тн	2,69
14	Копание ям вручную для стоек и столбов глубиной до 0,7м, грунт 2 группы	100м3	0,002
15	Устройство бетонных фундаментов под опорные стойки	м3	0,16
16	Монтаж лестниц криволинейных пожарных	тн	2,69
17	Устройство покрытий из асбестоцементных плит толщ. 10мм	100м2	0,18
18	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ 021	100м2	0,86
19	Окраска металлических поверхностей эмалью за 2 раза	100м2	0,86
20	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	100м2	0,93
21	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3м2	м2	93,00
22	Отбивка штукатурки (стен)	100м2	7,10
23	Разборка покрытий полов дощатых	100м2	8,79
24	Огрунтовка поверхностей грунтовкой (стены, откосы)	100м2	9,90
25	Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	100м2	5,07
26	Устройство покрытий из плиток керамических для полов	100м2	5,07
27	Устройство покрытий из плит древесно-стружечных	100м2	3,72
28	Устройство покрытий из линолеума	100м2	3,72
29	Простая штукатурка стен внутри зданий	100м2	4,2
30	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	100м2	2,80
31	Шпатлевка поверхностей откосов силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3мм	100м2	2,80
32	Простая окраска стен и откосов водоземulsionной краской	100 м2	7,00
33	Облицовка внутренних стен керамическими плитками по кирпичу и бетону	100м2	2,90
34	Облицовка потолка плитами Армстронг	100м2	7,09
35	Демонтаж перегородок	100м2	0,46
36	Монтаж перегородок (металлопластик)	100м2	0,46
37	Замена умывальников фаянсовых	100шт	0,17
38	Замена унитазов фаянсовых	100шт	0,05
39	Установка Бойлер электрический	шт	4
40	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб, д. 20мм	м	486,00
41	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, д. 100	м	45,00
42	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, д. 50	м	80,00
43	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб, д. 20мм	м	472,00
44	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб, д. 25мм	м	265,00
45	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб, д. 32мм	м	398,00
46	Установка кранов, диаметром до 25мм	шт	148,00
47	Установка радиаторов отопительных	экм	222,00

48	Установка светильников потолочных	100шт	0,16
49	Установка светильников полугерметик	100шт	0,11
50	Установка светильников бактерицидных	100шт	0,10
51	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	100шт	0,50
52	Установка выключателей 1-клав. неутопленного типа для открытой проводки	100шт	0,50
53	Прокладка трубопроводов из ПВХ труб, д.40мм	м	47,00
54	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб, д. 20мм	м	78,00
55	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб, д. 25мм	м	62,50
56	Установка кранов, диаметром до 25мм	шт	13,00
57	Погрузка строительного мусора на а/самосвалы вручную	тн	22,50
58	Перевозка строительного мусора на расстояние 10км	100м3	0,90

Составил нач АХЧ  Кирка А.В.