

Согласовано:
Министр здравоохранения ПМР
К.В. Албул



ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ

для участия в тендере по определению подрядчика на выполнение работ по объекту:
«Завершение работ по капитальному ремонту СВА в с.Воронково, ул.Ленина,22»

1. Наименование объекта: «Завершение работ по капитальному ремонту СВА в с.Воронково, ул.Ленина,22».
2. Место нахождения: Рыбницкий район, село Воронково, ул.Ленина,22.
3. Выполнение работ: капитальный ремонт.
4. Источник финансирования: Смета расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год.
5. Лимит финансирования: 1 161 523,0 руб.
6. Сроки выполнения работ:
начало - 2-ой квартал 2021 года
окончание - 3-ий квартал 2021 года

Расчет сметной стоимости определяется в соответствии с Методикой определения стоимости строительного подряда, стоимости капитального строительства, капитального и текущего ремонта на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Обоснование: дефектный акт видов и объемов работ.

Требования к применяемым материалам:

Применить современные строительные материалы и изделия, обеспечивающие требования к зданиям и сооружениям лечебно-профилактического учреждения, согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

Главный врач ГУ «Рыбницкая ЦРБ»




Молдовская А.А.

"СОГЛАСОВАНО"

Министр здравоохранения ПМР

К.В. Албул



"УТВЕРЖДАЮ"
Глав. врач "Районная ЦРБ"

А.А. Ефимовская



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


по объекту "Завершение работ по капитальному ремонту СВА в с.Воронцово, ул.Ленина,22"

1	2	3
Наименование работ и затрат, единица измерения		
Кол-во		
	Фасад	
1	Изоляция стен плитами из техноплекса б-30мм на клею, м3	2,57
2	Сверление отверстий в стенах, 100отв	4,3
3	Оклейка стеклосеткой на клею по утеплителю стен фасада, м2	85,46
4	Установка и разборка наружных лесов при высоте до 16м, 100м2 верт. проекции	0,86
5	Штукатурка откосов наружных, 100м2	0,13
6	Шпатлевка откосов плоских, 100м2	0,13
7	Шпатлевка стен, 100м2	0,855
8	Окраска откосов по подготовленной поверхности поливинилацетатными составами, 100м2	0,13
9	Отделка стен набрызгом "дефас", 100м2	0,855
	Внутренняя отделка	
10	Отбивка масляной краски с поверхностей стен, 100м2	2,28
11	Разборка облицовки стен из глазурованной плитки, 100м2	0,862
12	Очистка поверхностей стен от старого набега, 100м2	2,66
13	Снятие обоев, 100м2	1,732
14	Ремонт штукатурки стен отдельными местами до 10м2 цементным раствором толщ. 20мм, 100м2	5,87
15	Доп.намет толщ. 10мм, 100м2	5,87
16	Штукатурка откосов внутренних, 100м2	0,246
17	Облицовка стен цветными керамическими глазурованными плитками, 100м2	1,184
18	Шпатлевка откосов плоских, 100м2	0,246
19	Шпатлевка стен, 100м2	7,22
20	Улучшенная окраска откосов и стен водоэмульсионными составами по подготовленной поверхности, 100м2	7,466
21	Устройство металлического каркаса (мат=0, Козп,эм=0,5), 100м2	2,42
22	Исключить устройство каркаса из бруса, м3	-1,452
23	Облицовка потолков гипсокартоном (мат=0), 100м2	2,42
24	Оклейка швов лентой (мат=0), 100м2	0,145
25	Сплошное выравнивание поверхностей гипсовыми сухими смесями, 100м2	2,42
26	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами по подготовленной поверхности, 100м2	2,42
27	Установка погонажных изделий (багет), 100м	2,41
28	Разборка покрытий полов из плиток на растворе, 100м2	0,050
29	Разборка цементной стяжки толщ.70мм, 100м2	0,05
30	Разборка дощатых полов, 100м2	1,875
31	Устройство теплоизоляции из керамзита толщ.100мм, м3	20,07
32	Проливка керамзита раствором М-150, толщ.30мм, 100м2	2,007
33	Устройство цементной стяжки из раствора М-150, толщ.50мм, 100м2	2,007
34	Устройство покрытия полов из керамических плиток, 100м2	1,351
35	Облицовка стен цветными керамическими глазурованными плитками, 100м2	0,085
36	Устройство покрытий полов из линолеума, 100м2	0,21
37	Приклейка прокладки под ламинированные полы, 100м2	0,70
38	Устройство полов из ламината, м2	69,83
39	Погрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн	36,0
40	Вывоз строительного мусора на 8км, 100м3	0,20
	Проемы	
41	Разборка заполнений оконных с подоконной доской, 100м2	0,39
42	Установка металлопластиковых оконных блоков площ. до 2м2 Козп-0,8, Кэм-0, Кмат-0,3, м2 проема	25,74
43	Установка металлопластиковых оконных блоков площ. свыше 2м2 Козп-0,8, Кэм-0, Кмат-0,3, м2 проема	12,94
44	Установка подоконных досок пластиковых при высоте проема до 2м, м2 проема	28,24

45	Установка отливов, 100м2	0,039
46	Разборка дверных заполнений, 100м2	0,243
47	Установка м/п дверных блоков в каменных стенах площ. проема до 3м2 Козп-0,8, Кэм-0, Кмат-0,3, м2 проема	24,3
48	Установка металлопластиковых конструкций витражей тамбура, 100м2	0,098
Вход в здание		
49	Отбивка штукатурки с поверхностей стен, 100м2	0,07
50	Разбивка бетонных тумб, м3	0,2
51	Демонтаж металлических ограждений, 100м	0,15
52	Улучшенная штукатурка стен фасадов, 100м2	0,072
53	Отделка стен набрызгом "дефас", 100м2	0,072
54	Монтаж м/к каркаса, тн	0,084
55	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100м2	0,11
56	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ за 2 раза, 100м2	0,11
57	Обшивка стен листом LS-8, 100м2	0,10
58	Установка декоративных уголков, 100м	0,24
Крыльцо		
59	Устройство бетонного покрытия из бетона М-200 толщ. 100мм, 100м2	0,042
60	Установка м/конструкции для чистки обуви, тн	0,046
61	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100м2	0,03
62	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ за 2 раза, 100м2	0,03
63	Огрунтовка площадки и ступеней грунтовкой, 100м2	0,323
64	Ремонт стяжки полов, 100мест	0,323
65	Устройство покрытия полов из керамических плиток, 100м2	0,323
66	Облицовка цоколя бетонной плиткой "декамид", 100м2	0,11
67	Сверление отверстий, 100отв	0,60
68	Установка закладных деталей весом до 4кг, тн	0,032
69	Установка металлических ограждений, 100м	0,1242
70	Улучшенная окраска эмалями металлических поверхностей ограждений за 2 раза, 100м2	0,07
Площадка		
71	Разборка асфальтобетонных покрытий, 100м3	0,075
72	Погрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн	13,5
73	Вывоз строительного мусора на 8км, 100м3	0,075
74	Устройство оснований из ПГС, м3	15
75	Уплотнение грунта II группы, 100м3	0,150
76	Устройство оснований из цементно-песчанной смеси толщ. 5см, 100м2	1,5
77	Устройство покрытий из тротуарной плитки, м2	150
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 2ой этаж		
Канализация		
78	Прокладка трубопроводов из п/э труб д-50, м	28,00
79	Прокладка трубопроводов из п/э труб д-100, м	47,00
80	Установка унитазов компакт к-т	1
81	Установка умывальников с пьедесталом, шт	6
82	Установка смесителя настольн., к-т	6
Водопровод		
83	Прокладка трубопроводов холодно и горячепроводы из труб полипр-х d20мм, м	61
84	Прокладка трубопроводов холодно и горячепроводы из труб полипр-х d25мм, м	24
Отопление		
85	Демонтаж радиаторов чуг. весом до 80, 100рад	0,11
86	Установка радиаторов биметаллических, экм	65,766
87	Прокладка трубопроводов из труб полипр-х d25мм, м	12
88	Прокладка трубопроводов из труб полипр-х d40мм, м	127
89	Установка крана рад. d25мм, шт	28
90	Пробивка отверстий в стенах, 100отв	0,22
Электромонтажные работы 2го этажа		
91	Монтаж трубы гофрированной диаметром до 25мм, 100м	2,36
92	Затягивание провода в проложенные трубы, 100м	2,36
93	Монтаж провода при скрытой проводке, 100м2	2,41
94	Монтаж коробок распределительных, 1000 шт.	0,016
95	Монтаж коробок монтажных, 1000 шт.	0,034
96	Монтаж розеток при скрытой проводке, 100шт	0,20
97	Монтаж выключателей при скрытой проводке, 100шт	0,14
98	Монтаж светильников в подвесных потолках, 100шт	0,34
99	Монтаж светильников сигнальных, 100шт	0,01
100	Установка щитов осветительных, установленных в готовые ниши, 100шт	0,01

101	Автомат устанавливаемый на конструкции на стене на ток до 25А, шт.	22,00
102	Автомат устанавливаемый на конструкции на стене на ток до 63А, шт.	2,00
103	Подготовка к включению аппаратов и приборов, шт	24,00
104	Монтаж светильников для ламп накаливания, 100шт	0,08
105	Монтаж кабеля с креплениями накладными скобами, 100м	0,18
106	Пробивка отверстий диам.до 25мм в кирпичных стенах, 100отв	0,24
107	Пробивка штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20см ² , 100м	1,84
Ремонтно-строительные работы котельной		
Фасад		
108	Штукатурка стен фасадов, 100м ²	0,39
109	Дополнительный намет толщ.20мм, 100м ²	0,39
110	Отделка стен набрызгом "дефас", 100м ²	0,39
Внутренняя отделка		
111	Раборка бетонного фундамента, м ³	0,60
112	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, 100м ²	0,492
113	Доп.намет толщ. 20мм, 100м ²	0,492
114	Шпатлевка стен, 100м ²	0,492
115	Улучшенная окраска стен вододисперсионными составами по подготовленной поверхности, 100м ²	0,492
116	Сплошное выравнивание поверхностей потолка гипсовыми сухими смесями, 100м ²	0,193
117	Улучшенная окраска потолков вододисперсионными составами по подготовленной поверхности, 100м ²	0,193
118	Устройство цементной стяжки из раствора М-150, толщ.50мм, 100м ²	0,193
119	Армирование, тн	0,021
Проемы		
120	Разборка дверных заполнений, 100м ²	0,018
121	Установка металлических дверных блоков, 100м ²	0,018
122	Устройство каркаса из бруса, м ³	0,012
123	Устройство гидроизоляции из пленки, 100м ²	0,04
124	Изоляция дверей пенополистиролом, м ³	0,08
125	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100м ²	0,06
126	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ за 2 раза, 100м ²	0,06
127	Облицовка дверей ламинатом, м ²	1,8
Кровля		
128	Разборка покрытий из волнистых а/ц листов, 100м ²	0,30
129	Разборка обрешетки кровли, 100м ²	0,3
130	Установка закладных деталей весом до 4кг, тн	0,137
131	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100м ²	0,04
132	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ за 2 раза, 100м ²	0,04
133	Установка стропил сеч 50*100, м ³	0,18
134	Огнебиозащита деревянных конструкций, 100м ²	0,11
135	Устройство кровли из алюмоцинкованного профилированного листа по деревянной обрешетке с её устройством, 100м ²	0,32
136	Установка элементов каркаса фронтона и карниза из бруса, м ³	0,165
137	Огнебиозащита деревянных конструкций, 100м ²	0,132
138	Подшивка карниза и фронтона белым листом LS-8, м ²	11,30
139	Установка уголков обрамления, 100м	0,50
Капитальный ремонт системы отопления котельной		
140	Демонтаж котла, шт	1,0
141	Разборка трубопроводов д-50мм, 100м	0,08
142	Установка радиаторов биметаллических, экм	4,746
143	Прокладка трубопроводов из труб полипр-х d20мм, м	19
144	Прокладка трубопроводов из труб полипр-х d25мм, м	58
145	Прокладка трубопроводов из труб полипр-х d40мм, м	2
146	Установка крана рад. d25мм, шт	4
Ремонтно-строительные работы кровли		
147	Разборка покрытий из волнистых а/ц листов, 100м ²	2,94
148	Устройство кровли из алюмоцинкованного профилированного листа по деревянной обрешетке с её устройством, 100м ²	3,0
149	Огнебиозащита старых деревянных конструкций, 100м ²	1,91
150	Устройство гидроизоляции из пленки, 100м ²	3,0
151	Установка снегоупоров, 100м	0,42

Составила: инженер по ремонту зданий и сооружений

 Л.М.Клищевская