

Согласовано  
Заместитель Председателя Правительства  
Приднестровской Молдавской Республики  
Министр здравоохранения

  
" " " 2020г.  
Туркан А.А.  


Утверждаю:  
Главный врач ГУ "БЦМиР"  
Гуранда А.И.  
" " " 2020г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 4

ГУ "Бендерский Центр Матери и Ребенка"  
"Реконструкция пищеблока ГУ "Бендерский центр матери и ребенка",  
по адресу г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы"  
2020год

Настоящий акт составлен о том, что при осмотре сантехнических и канализационных систем  
на Пищеблоке  
корпуса "Д", для поддержания их в технически исправном и безопасном состоянии  
необходимо выполнить следующие работы

№ n/n	Наименование работ	Ед. Изм.	Количество
1	2		3
1	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ	шт	1 ✓
2	СМЕНА ВАНН ДЛЯ МОЙКИ ПОСУДЫ	шт	3 ✓
3	СМЕНА ЧУГУННО-ЭМАЛИРОВАННЫХ МОЕК НА 1 ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ОВОЩЕЙ И РЫБЫ	шт	3 ✓
4	СМЕНА УНИТАЗОВ	шт	1 ✓
5	СМЕНА ТРАПОВ	шт	6 ✓
6	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМ.100 ММ	м/п	10 ✓
7	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	м	8 ✓
8	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	шт	12 ✓
9	СМЕНА СИФОНОВ	шт	9 ✓
10	СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ 20ММ, КРАНЫ ПИСУАРНЫЕ	шт	16 ✓
11	РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ.32ММ	м/п	42 ✓
12	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ 20ММ	м/п	42
13	СМЕНА МОЕК КУХОННЫХ (ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ)	шт	5

Председатель комиссии:

Бугаева Л.М.

Члены комиссии:

Трушникова Т.Н.

Гуменюк П.И.

Кассой В.Е.



Согласовано  
 Заместитель Председателя Правительства  
 Приднестровской Молдавской Республики  
 Министр здравоохранения  
 Цуркан А.А.  
 2020г.

Утверждаю:  
 Главный врач ГУ "БЦМиР"  
 Гуранда А.И.  
 2020г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 3  
 ГУ "Бендерский Центр Матери и Ребенка"  
 Реконструкция пищеблока ГУ "Бендерский центр матери и ребенка",  
 по адресу г.Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы"  
 2020год

Настоящий акт составлен о том, что при осмотре системы электроснабжения на Пищеблоке корпус "Д", для поддержания его в технически исправном и безопасном состоянии необходимо выполнить следующие работы

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Количество
1	2		3
	Строительные работы:		
	Пробивка отверстий в кирпич.	100шт.	0,25 ✓
	Пробивка гнезд в кирпич. стенах	100шт.	0,85 ✓
	Пробивка борозд в кирпич. Стенах	100м.	3 ✓
	Электромонтажные работы:		
	Кабель в трубе до 6 мм <sup>2</sup>	100м.	9 ✓
	Кабель в трубе до 35 мм <sup>2</sup>	100м.	2,5 ✓
	Кабель в трубе до 120 мм <sup>2</sup>	100м.	1,2 ✓
	Труба ПВХ Ø до 25мм в бороздах	100м.	0,05 ✓
	Труба ПВХ Ø до 32мм в бороздах	100м.	0,1 ✓
	Труба ПВХ Ø до 32мм в полу	100м.	0,065 ✓
	Кабель ВВГнг-0,66-2х1,5 мм <sup>2</sup>	км.	0,03 ✓
	Кабель ВВГнг-0,66-3х1,5 мм <sup>2</sup>	км.	0,65 ✓
	Кабель ВВГнг-0,66-3х2,5 мм <sup>2</sup>	км.	0,25 ✓
	Кабель ВВГнг-0,66-5х2,5 мм <sup>2</sup>	км.	0,15 ✓
	Кабель ВВГнг-0,66-5х4 мм <sup>2</sup>	км.	0,14 ✓
	Кабель ВВГнг-0,66-5х6 мм <sup>2</sup>	км.	0,11 ✓
	Кабель ВВГнг-0,66-5х16 мм <sup>2</sup>	км.	0,04 ✓
	Кабель ВВГнг-0,66-5х35 мм <sup>2</sup>	км.	0,08 ✓
	Труба ПВХ Ø 16мм	10м.	60 ✓
	Труба ПВХ Ø 25мм	10м.	25 ✓
	Труба ПВХ Ø 32мм	10м.	12 ✓
	Труба ПНД Ø 63мм	10м.	8 ✓
	Коробка распределительная	шт.	37 ✓
	Коробка монтажная	шт.	48 ✓
	Установка светильников 2х ламп.	100шт.	0,58 ✓
	Демонтаж светильников 2х ламп.	100шт.	0,45 ✓
	Установка Светильников НПО	100шт.	0,04 ✓
	Светильник светодиодный 2 лампы	шт.	58 ✓
	Светильник НПО	шт.	4 ✓
	Выкл-ль скрытой проводки 1кл.	100шт.	0,15 ✓
	Выкл-ль скрытой проводки 2кл.	100шт.	0,11 ✓
	Демонтаж выкл. скр. Проводки	100шт.	0,26 ✓
	Розетка скрытой установки	100шт.	0,22 ✓
	Демонтаж розеток	100шт.	0,22 ✓
	Розетка герметичная	100шт.	0,14 ✓
	Выкл-ль скрытой проводки 1кл.	шт.	15 ✓

Выкл-ль скрытой проводки 2кл.	шт.	11
Установка распред. Щита	шт.	4
Демонтаж щита управления	шт.	10
Установка автомата ток до 25А	шт.	25
Установка автомата ток до 63А	шт.	15
Установка автомата ток до 100А	шт.	3
Монтаж рубильника до 250А	шт.	2
Предохранитель на ток до 250А	шт.	6
Предохранитель плавкий ПН-2-250	шт.	6

Председатель комиссии:

Бугаева Л.М.

Члены комиссии:

Трушникова Т.Н.

Гуменюк П.И.

Кассой В.Е.



Заместитель Председателя Правительства  
Приднестровской Молдавской Республики  
Министр здравоохранения  
А.А. Цуркан  
2020г.



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ГУ "Бендерский Центр Матери и Ребенка"

"Реконструкция пищеблока ГУ "Бендерский центр матери и ребенка".  
по адресу г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы"  
2020г.

Настоящий акт составлен о том, что при осмотре помещений Пищеблока корпус «Д», для поддержания его в технически исправном состоянии необходимо выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем /Количество
1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	100м2	0,63
2	Монтаж металлопластиковых оконных блоков	1002	0,63
3	Установка подоконных досок пластиковых при высоте проема до 2м	м2 проема	40
4	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали (с полимерным покрытием)	100м2	0,1
5	Заделка швов на откосах цементным раствором М100	100м шва	1,08
6	Очистка оконных откосов от набела	м2	32,4
7	Ремонт штукатурки оконных откосов отд. Местами до 1м2	100м2	0,22
8	Очистка потолка от набела	100м2	1,41
10	Разборка облицовки стен из глазурованных плиток	100м2	1,15
11	Разборка покрытия пола из керамической плитки	100м2	0,84
12	Ремонт штукатурки стен отдельными местами	100м2	0,12
13	Сплошное выравнивание поверхности потолков и стен гипсовыми смесями	100м2	1,67
14	Сплошное выравнивание поверхности откосов гипсовыми смесями	100м2	0,95
15	Облицовка стен керамическими глазурованными плитками	100м2	1,15
16	Водоземлюсионная окраска потолков	100м2	1,00
	Водоземлюсионная окраска стен	100м2	0,67
17	Улучшенная масляная окраска стен и откосов по подготовленной поверхности	100м2	0,21
18	Окраска батарей	100м2	0,39
19	Устройство цементной стяжки пола т.40мм	100м2	0,83
20	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,83
21	Приготовление раствора М-150 в построечных условиях	м3	3
22	Осчистка помещений от строительного мусора	100т	0,01
23	Погрузка мусора на автотранспорт и вывоз мусора на 15км	т	3

Председатель комиссии:

Бугаева Л.М.

Члены комиссии:

Трушников Т.Н.

Гуменюк П.И.

Кассой В.Е.

Согласовано:

Заместитель Председателя Правительства  
Приднестровской Молдавской Республики-  
Министр здравоохранения

А.А. Цуркан  
2020г.



Утверждаю:

Главный врач ГУ «БЦМиР»

Гуранда А.И.  
2020г.



### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 1

ГУ "Бендерский Центр Матери и Ребенка"  
"Реконструкция пищеблока ГУ "Бендерский центр матери и ребенка",  
по адресу г.Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы"  
2020 год

Настоящий акт составлен о том, что при осмотре кровли Пищеблока корпус «Д», для поддержания его в технически исправном состоянии необходимо выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем /Количество
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	100м2	6,152 ✓
2	Ремонт цементной стяжки отдельными местами	100мест	1,86 ✓
3	Огрунтовка оснований кровли битумной грунтовкой	100м2	6,152 ✓
4	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО БИПОЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАМЕННЫХ ГОРЕЛОК: ДВА СЛОЯ	100м2	6,152 ✓
5	Смена карнизных свесов из оцинкованной стали	100м/п	0,318 ✓
6	Смена покрытий парапетов из кровельной стали	100м/п	1,028 ✓
7	Смена примыканий в кровлях из рулонных или штучных материалов к каменным стенам из оцинкованной стали РЕМОНТ 2-Х НАВЕСОВ И ОТМОСТКИ	100м/п	1,265 ✓
8	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	М3	0,25 ✓
9	Армирование подстилающих слоев и набетонок	Т.	0,005 ✓
10	УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО ЛИСТА ТОЛЩ=3ММ,ОСТАЮЩЕМСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА (ДЛЯ СКОЛЬЖЕНИЯ БИДОНОВ С ПИЩЕЙ)	Т	0,047 ✓
11	Монтаж опорных стоек из профильной трубы 80*80	Т	0,112 ✓
12	Монтаж прогонов	Т	0,122 ✓
13	Монтаж балок	Т	0,128 ✓
14	Подшивка потолков сталью м/профиль по дереву	М2	12 ✓
15	Обшивка фронтона м/проф. листом	М2	7 ✓
16	Окраска поверхностей М/К эмалями ПФ-133	100М2	0,12 ✓
17	Установка элементов каркасов из брусьев для монтажа проф. листа на потолок	М3	0,2 ✓
18	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	100м2	0,18 ✓
19	МЕЛКИЕ ПОКРЫТИЯ ВЕТРОВАЯ И ЛОБОВАЯ ПЛАНКА	100м2	0,18 ✓
20	Устройство желобов подвесных	100м	0,12 ✓
21	Навеска комплекта водосточных труб	Компл.	4 ✓

Председатель комиссии:

Бугаева Л.М.

Члены комиссии:

Трушникова Т.Н.

Гуменюк П.И.

Кассой В.Е.

