

«СОГЛАСОВАНО»  
Заместитель Председателя Правительства  
Приднестровской Молдавской Республики  
Министр здравоохранения

А.А.Цуркан

2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный врач ГУ «Каменская ЦРБ»

О.В.Бырка

«19»

января

2020г.

### Дефектный акт

по объекту: «Капитальный ремонт входной группы поликлиники ГУ «Каменская ЦРБ»

Настоящий акт составлен о том, что при осмотре объекта для поддержания его в технически исправном состоянии, необходимо выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование работы	Единица измерения	Объем/ количество
<b>Работы по разборке конструктивов</b>			
1.	Разборка железобетонного козырька и колонн	м <sup>3</sup>	40,7
2.	Разборка металлических стоек из труб	100м	1,44
3.	Разборка ступеней	м <sup>3</sup>	4,1
4.	Разборка металлических ограждений из уголка	100 м <sup>2</sup>	0,6
5.	Разборка колон из ж/бетона	м <sup>3</sup>	6,25
6.	Разборка бетонного пола	м <sup>3</sup>	10,5
7.	Погрузка и разгрузка строительного мусора от разборки	тн	136,7
8.	Перевозка строительного мусора на расстояние до 10 км	тн	136,7
<b>Полы</b>			
9.	Подсыпка вручную грунта 2 группы под тамбур и под площадок	100 м <sup>3</sup>	0,012
10.	Уплотнение грунта щебнем	100 м <sup>2</sup>	1,26
11.	Устройство подготовки под полы из бетона М-100 t=80ММ	М <sup>3</sup>	10,08
12.	Устройство цементных стяжек из раствора М-150, t=20ММ	100м <sup>2</sup>	1,26
13.	Устройство покрытий из плиток керамических с рифленой поверхностью на цементном растворе	100м <sup>2</sup>	0,137
14.	Установка металлических ограждений лестницы без поручня	100м	0,58
15.	Устройство покрытий из тротуарной плитки	100 м <sup>2</sup>	1,05
<b>Тамбур</b>			
16.	Разработка грунта в траншее вручную грунт 2 группы	100 м <sup>3</sup>	0,0127
17.	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	100 м <sup>3</sup>	0,0127
18.	Устройство фундаментов столбов из бетона М-100 (Фм1)	м <sup>3</sup>	0,744
19.	Установка закладных деталей	тн	0,038
20.	Устройство подстилающего слоя из бетона М-50	м <sup>3</sup>	1,37
21.	Устройство фундаментов ленточных ж/б при ширине до 1000, бетон марки М- 150	м <sup>3</sup>	4,7
22.	Устройство монолитных участков ленточного фундамента (добетонка), бетон М-100	м <sup>3</sup>	0,17
23.	Монтаж металлических стоек Ст-1	тн	0,29
24.	Монтаж металлических балок, прогонов, стропил	тн	0,677
25.	Монтаж металлических ферм	тн	0,404
26.	Огрунтовка металлических деталей за 2 раза	100 м <sup>2</sup>	0,4
27.	Окраска металлических деталей эмалью за 2 раза	100 м <sup>2</sup>	0,4
<b>Кровля</b>			
28.	Устройство кровли из профилиста по деревянной обрешетке с ее УСТРОЙСТВОМ	100м <sup>2</sup>	0,211
29.	Укладка подкровельной пленки	100 м <sup>2</sup>	0,212
30.	Утепление покрытия тамбура минплитой ROCKWOOL t=40ММ	100 м <sup>2</sup>	0,132
31.	На каждый последующий слой утепления покрытий плитами минеральными добавлять к расценке № 284 до	100 м <sup>2</sup>	

№ 801

	толщ. 130мм		0,132
32.	Укладка параизоляционной пленки	100 м <sup>2</sup>	0,212
33.	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парап., свесов и т.п.п)	100м <sup>2</sup>	0,139
34.	Обшивка вывески алюминиевыми композитными панелями	100м <sup>2</sup>	0,185
35.	Навеска комплекта водосточных труб Ø=60мм й=до 4м	к-т	1
<b>Проемы</b>			
36.	Монтаж витражей из металлопласта	100 м <sup>2</sup>	0,27
37.	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	9,75
<b>Внутренние отделочные работы</b>			
38.	Устройство металлического каркаса	100м <sup>2</sup>	0,14
39.	Исключить устройство каркаса из бруса	м <sup>3</sup>	-0,08
40.	Облицовка потолка гипсокартоном	100м <sup>2</sup>	0,14
41.	Оклейка швов лентой	100м <sup>2</sup>	0,0084
42.	Сплошное выравнивание (однослойная штукатурка) потолков сухими смесями	100м <sup>2</sup>	0,14
43.	Окраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100м <sup>2</sup>	0,14
44.	Улучшенная штукатурка стен	100м <sup>2</sup>	0,12
45.	Улучшенная окраска вододисперсионными составами стен	100м <sup>2</sup>	0,12
<b>Наружные отделочные работы</b>			
46.	Декоративная штукатурка наружных стен	100м <sup>2</sup>	0,083
<b>Пандус и крыльцо</b>			
47.	Подсыпка вручную грунта 2 группы под пандус и крыльцо	100 м <sup>3</sup>	0,25
48.	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	100 м <sup>3</sup>	0,25
49.	Уплотнение грунта щебнем	100 м <sup>2</sup>	0,31
50.	Устройство подстилающего слоя из бетона М-50	м <sup>3</sup>	4,51
51.	Устройство бетонных ступней из бетона М-100	м <sup>3</sup>	13,2
52.	Армирование ступней	100 м <sup>2</sup>	0,12
53.	Устройство плоской монолитной железобетонной плиты, бетон М-200	м <sup>3</sup>	8,24
54.	Армирование пандуса	100 м <sup>2</sup>	0,175
55.	Установка закладных деталей	тн	0,026
56.	Устройство цементных стяжек из раствора М-150, t=20мм.	100 м <sup>2</sup>	0,4
57.	Устройство покрытий из плиток керамических с рифленой	100 м <sup>2</sup>	0,4
<b>Устройство козырька</b>			
58.	Монтаж металлических балок, прогонов, стропил	тн	6,77
59.	Монтаж металлических ферм	тн	4,04
60.	Огрунтовка металлических деталей (2 раза)	100 м <sup>2</sup>	4,0
61.	Окраска металлических деталей эмалью (2 раза)	100 м <sup>2</sup>	4,0
62.	Устройство кровли из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м <sup>2</sup>	2,7
63.	Устройство обрешетки для подшивки карнизов	м <sup>2</sup>	270
64.	Обшивка карнизов профлистом	100 м <sup>2</sup>	2,7

Заместитель главного врача  
по экономическим вопросам

Начальник хозяйственного отдела

Инженер по ОТ и ТБ

Калуцкий А.И.

Стасишен И.Н.

Ешану П.Ф.