

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Председателя  
Правительства ПМР  
Министр здравоохранения ПМР  
Цуркан А.А.



УТВЕРЖДАЮ

Гл.врач ГУ "Рыбницкая ЦРБ"

Ивашенко В.М.

«...» 2020г.  
Заказчик: ГУ "Рыбницкая ЦРБ"

Объект: "Строительство надстройки над операционным блоком ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" по адресу г.Рыбница, ул.Грибоедова,3, в т.ч. проектные работы

Ведомость строительно-монтажных работ

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Кол-во
1	3	4
<b>Подготовительные работы</b>		
1	Разборка покрытий из волнистых а/ц листов, 100м2	2,44
2	Разборка обшивки фронтона из а/ц листов плоских, 100м2	0,272
3	Погрузочно-разгрузочные работы при вывозке а/ц листов, тн	2,7
4	Вывозка а/ц листов на расстояние 8 км, тн	2,7
5	Разборка уголков обрамления фронтона, 100м	0,25
6	Демонтаж прогонов из уголка 75*5, тн	1,7284
7	Демонтаж ферм на высоте до 25 м из уголка 75*5, тн	0,826
8	Разборка кладки стен из котельца, м3	1,82
9	Разборка кирпичной кладки вентканалов, м3	4,0
10	Разборка шлакового слоя утепления, м3	26,0
11	Устройство гидроизоляции существующего покрытия оклеечной в 2слоя, 100м2	1,9
<b>Стены</b>		
12	Устройство монолитного пояса из бетона М-200, м3	2,3
13	Арматура А3 ф12мм, тн	0,2163
14	Арматура А1 ф6мм, тн	0,0443
15	Кладка стен из газобетонных блоков, м3	47,4
16	Устройство ж.б. перемычек, бетон М-300, м3	0,12
17	Арматура А-3 ф 18мм, тн	0,0228
18	Арматура А1 ф6мм, тн	0,0026
19	Устройство монолитного пояса из бетона М-200, м3	2,3
20	Арматура А3 ф12мм, тн	0,2163
21	Арматура А1 ф6мм, тн	0,0443
22	Устройство в существующей стене перемычки из швеллера № 16, тн	0,0645
23	Устройство каркаса из сетки, м2	0,75
24	Обетонирование перемычки, м3	0,07
25	Пробивка проёма в существующей стене, м3	1,92
26	Погрузочно-разгрузочные работы при вывозке шлака, тн	17,7
27	Погрузочно-разгрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн	13,0
28	Вывозка шлака и строительного мусора на расстояние 8 км, тн	30,7
<b>Перекрытие и кровля</b>		
29	Установка закладных деталей весом до 4кг, тн	0,0966
30	Монтаж балок перекрытия из профтрубы, тн	5,4983
31	Балки перекрытия из профтрубы, тн	5,4983
32	Монтаж перекрытия из профилированного листа, 100м2	1,73
33	Профили гофрированные, с трапециевидной формой гофра /сталь оцинкованная/, тн	0,817
34	Утепление перекрытия минплитой Р 50кг/м3 толщ. 180мм, 100м2	1,73
35	Устройство стяжки из керамзитобетона М-200 толщ. 50мм, 100м2	1,76
36	Армирование, тн	0,548
37	Сетки из проволоки ф5,5мм, тн	0,548
38	Кладка карниза (двухступенчатого) из кирпича, м3	2,4

1	3	4
39	Устройство бетонных подушек 400*400*200, бетон М-200, м3	0,26
40	Установка закладных деталей весом до 4кг, тн	0,0256
41	Монтаж ферм на высоте до 25 м, пролетом до 24 м, весом до 3 т, тн	0,826
42	Фермы стропильные из уголка 75*5мм, тн	0,826
43	Монтаж прогонов , тн	1,6688
44	Прогоны из уголка 75*5мм, тн	1,6688
45	Монтаж связей (доборные м/к), тн	0,5578
46	Элементы связей из уголка 75*5мм, тн	0,5578
47	Огрунтовка м\конструкций (доборные м/к) грунтовкой ГФ-021, 100 м2	0,29
48	Окраска м\конструкций эмалью ПФ-115, 100м2	0,29
49	Устройств шиферной кровли, 100м2	2,76
50	Подшивка карниза из профилированного листа , 100м2	0,105
51	Профили гофрированные, с трапецевидной формой гофра /сталь оцинкованная/ , тн	0,050
<b>Проёмы</b>		
52	Установка металлопластиковых оконных блоков площадью свыше 2м2, 100м2	0,2097
53	Блоки оконные двухстворные, м2	20,97
54	Установка отливов, 100м2	0,030
55	Установка подоконных досок пластиковых при высоте проема до 2м, м2 проема	20,97
56	Стоимость подоконных досок из ПВХ, м	9,94
57	Установка дверных блоков из оцинкованной стали площадью до 3м2, 100м2	0,0317
58	Установка дверных блоков из оцинкованной стали в перегородках площадью до 3м2, 100м2	0,0470
59	Блоки дверные раздвижные 2080*1130мм с механизмом самооткрывания, м2	4,70
60	Блоки дверные двупольные 2100*1510мм противоударные для чистых помещений, м2	3,17
<b>Полы</b>		
61	Устройство цементной стяжки из раствора М-100, толщ.50мм, 100м2	1,718
62	Армирование , тн	0,5443
63	Сетки из проволоки ф5,5мм, тн	0,5443
64	Устройство покрытий из плиток виниловых антистатических, 100м2	1,718
65	Установка пхв плинтусов, 100м	1,752
<b>Внутренняя отделка</b>		
66	Устройство перегородок толщ.100мм на оцинкованном каркасе с обшивкой гипсометаллическими панелями без изоляции, 100м2	0,59
67	Панели гипсометаллические, м2	123,9
68	Простая штукатурка стен, 100м2	1,620
69	Обшивка стен листами гипсометаллическими на металлическом каркасе, 100м2	1,37
70	Устройство потолка типа "Армстронг" с облицовочными гипсометаллическими панелями, 100м2	1,71
71	Штукатурка внутренних откосов , 100м2	0,092