




**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1**

по объекту «Реконструкция 4-этажного здания гинекологического стационара  
 ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» по адресу г. Тирасполь, ул. Свердлова,  
 84, в том числе проектные работы»

№ п/п	Наименование работ (затрат)	Ед. изм.	Объем (кол-во)	Примечание
1	Разборка существующего железобетонного фундамента	м <sup>3</sup>	1	✓
2	Разработка грунта вручную в траншеях	м <sup>3</sup>	13,96	✓
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2гр	м <sup>3</sup>	12,62	✓
4	Устройство основания из песчано-гравийных смесей	м <sup>3</sup>	5,24	✓
5	Устройство бетонной подготовки из бетона М100	м <sup>3</sup>	1,21	✓
6	Устройство ступеней набивных из бетона М-200	м <sup>3</sup>	0,19	✓
7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,05	✓
8	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200	м <sup>3</sup>	1,89	✓
9	Устройство железобетонных стен из бетона М-200, высота до 3м	м <sup>3</sup>	1,48	✓
10	Устройство фундаментных плит железобетонных из бетона М-200	м <sup>3</sup>	1,53	✓
	<b>ОТДЕЛКА</b>			
11	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм из цементного раствора М-150	м <sup>2</sup>	11,22	✓
12	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен пандуса	м <sup>2</sup>	8	✓
13	Устройство покрытий из плиток керамических для полов, на клею для плитки	м <sup>2</sup>	11,22	✓
14	Облицовка стен пандуса керамическими глазурованными плитками по кирпичу и бетону	м <sup>2</sup>	8	✓
15	Установка металлических ограждений лестниц, пандусов, крылец	м	9,4	✓

Инженер по ремонту (главный специалист) ОТО  Сашенок Т.А.

Начальник технического отдела  Дикий В.В.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУ «РЦМиР»



Н.В. Сяпуха  
2020г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства ПМР -  
Министр здравоохранения ПМР




А.А.Цуркан  
2020 г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2**

по объекту «Реконструкция 4-этажного здания гинекологического стационара  
ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» по адресу г. Тирасполь, ул. Свердлова,  
84, в том числе проектные работы»

№ п/п	Наименование работ (затрат)	Ед. изм.	Объем (кол-во)	Примечание
1	Разборка покрытий полов из плиток на растворе	м <sup>2</sup>	20	✓
2	Разборка покрытий полов поливинилхлоридных из листовых рулонных материалов	м <sup>2</sup>	109	✓
3	Разборка цементной стяжки и полов мозаичных стяжки пола	м <sup>2</sup>	129	✓
	<b>СТЕНЫ</b>			
4	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором М100 толщ.20мм	м <sup>2</sup>	151	✓
5	Шпатлевка стен сухими смесями толщ.6мм	м <sup>2</sup>	640	✓
6	Улучшенная окраска водэмульсионными составами стен	м <sup>2</sup>	784	✓
7	Облицовка внутренних стен с карнизными, плитусными и угловыми элементами, белыми керамическими глазурованными плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	м <sup>2</sup>	33,04	✓
	<b>ОТКОСЫ</b>			
8	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	м <sup>2</sup>	28	✓
9	Сплошное выравнивание поверхностей откосов гипсовыми сухими смесями 6мм (4+2)	м <sup>2</sup>	28	✓
10	Простая водэмульсионная окраска откосов внутренних	м <sup>2</sup>	28	✓
	<b>ПОЛЫ</b>			
11	Устройство подстилающих слоев песчаных	м <sup>3</sup>	1,2	✓
12	Устройство подстилающих слоев из пенополистеролбетона	м <sup>3</sup>	10,5	✓
13	Устройство стяжек цементных, толщиной 20мм из цементного раствора М-150	м <sup>2</sup>	282	✓
14	Устройство стяжек цементных, толщиной 5мм (на изменение толщины стяжек по расценке 55) до толщины 50мм	м <sup>2</sup>	282	✓
15	Устройство покрытий из плиток керамических для полов, на клею для плитки	м <sup>2</sup>	39	✓
16	Устройство покрытий полов из линолеума поливинилхлоридного (полукомерция) на клею	м <sup>2</sup>	245	✓
17	Устройство плитуса полов из плиток керамических высотой 100мм на клеящей смеси	м <sup>2</sup>	30	✓
	<b>ПОТОЛОК</b>			
18	Каркас подвесного потолка стальной	м <sup>2</sup>	276	✓
19	Облицовка каркасов потолков плитами Армстронг	м <sup>2</sup>	276	✓

20	Каркас подвесного потолка стальной	м <sup>2</sup>	9	
21	Облицовка потолков гипсокартоном	м <sup>2</sup>	9	
22	Оклейка швов лентой	м <sup>2</sup>	0,54	
23	Сплошное выравнивание поверхностей потолков	м <sup>2</sup>	9	
24	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами потолков	м <sup>2</sup>	9	
<b>ПРОЕМЫ И ПЕРЕГОРОДКИ</b>				
25	Стены из блоков газобетона толщ.100мм	м <sup>3</sup>	1,1	
26	Монтаж дверей и перегородок алюминиевых простое открывание	м <sup>2</sup>	17,12	

Инженер по ремонту (главный специалист) ОТО  Сашенок Т.А.

Начальник технического отдела  Дикий В.В.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач ГУ «РЦМиР»

  
Н.В. Слепуха  
2020г.



СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Председателя Правительства ПМР-  
Министр здравоохранения ПМР


А.А.Цуркан  
2020 г.



### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

по объекту «Реконструкция 4-этажного здания гинекологического стационара  
ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» по адресу г. Тирасполь, ул. Свердлова,  
84, в том числе проектные работы»

№ п/п	Наименование работ (затрат)	Ед. изм.	Объем (кол-во)	Примечание
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	Отбивка штукатурки стен	м <sup>2</sup>	2 403	✓
	ФАСАД			
2	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен толщ.40мм	м <sup>2</sup>	2 077	✓
3	Шпатлевка поверхностей по сетке фасадными шпатлевками	м <sup>2</sup>	1 905	✓
4	Огрунтовка стен фасада кварцевой грунтовкой	м <sup>2</sup>	1 905	✓
5	Нанесение декоративной штукатурки	м <sup>2</sup>	1 905	✓
	ОТКОСЫ			
6	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	м <sup>2</sup>	326	✓
7	Шпатлевка поверхностей фасадными шпатлевками откосов	м <sup>2</sup>	326	✓
8	Огрунтовка стен откосов кварцевой грунтовкой	м <sup>2</sup>	326	✓
9	Нанесение декоративной штукатурки	м <sup>2</sup>	326	✓
10	Облицовка стен цоколя керамическими глазурованными плитками по кирпичу и бетону	м <sup>2</sup>	172	✓
	ПРОЧЕЕ			
11	Погрузка строительного мусора на автомашину	т	144,18	✓
12	Перевозка строительного мусора на расстояние 10км	т	144,18	✓
13	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	м <sup>2</sup>	1600	✓

Инженер по ремонту (главный специалист) ОТО  Сашенок Т.А.


Начальник технического отдела  Дикий В.В.




**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5**

по объекту «Реконструкция 4-этажного здания гинекологического стационара  
 ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» по адресу г. Тирасполь, ул. Свердлова,  
 84, в том числе проектные работы»

№ п/п	Наименование работ (затрат)	Ед. изм.	Объем (кол-во)	Примечание
	<b>ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>			
	<b>Установка оборудования</b>			
1	Установка камер питочных, производительностью до 10тыс.м <sup>3</sup> /ч	шт	✓ 1	
2	Приточная установка Вентс МПА 5000 В	комплект	✓ 1	
3	Установка агрегатов вентиляторных центробежных	шт	✓ 9	
4	Вентилятор К 160 М Systemair	комплект	✓ 4	
6	Вентилятор К 100 XL Systemair	комплект	✓ 1	
7	Вентилятор К 315 М Systemair	комплект	✓ 2	
9	Вентилятор EX 140-4 С Systemair	комплект	✓ 2	
10	Установка фильтров FFK с присоединением к воздуховодам	м <sup>2</sup>	✓ 1,20	
11	Клапан отсечной EFD Systemair с электрическим приводом	шт	✓ 9	
12	Установка кондиционера канального	шт	✓ 2	
13	Установка камер питочных, производительностью до 10тыс.м <sup>3</sup> /ч	шт	✓ 1	
14	Приточная установка TLP 200/5,0	комплект	✓ 1	
15	Установка вентиляторов вытяжных, массой до 0,1т	шт	✓ 1	
17	<b>Установка вентиляционной системы</b>			
18	Установка шумоглушителей	шт	✓ 16	
19	Установка вставок гибких	шт	✓ 5	
20	Прокладка воздухопроводов из оцинкованной стали, толщ. 0,7мм, д. до 500мм	м <sup>2</sup>	✓ 178,88	
21	Установка зонтов вентиляционных	шт	✓ 10	
22	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету до 0,25 м <sup>2</sup>	шт	✓ 33	

Инженер по ремонту (главный специалист) ОТО  Сашенок Т.А.

Начальник технического отдела  Дикий В.В.