

"УТВЕРЖДАЮ"
Гл.врач ГУ "Рыбницкая ЦРБ"



В.М. Иващенко

2020г.

"СОГЛАСОВАНО"
Заместитель Председателя
Правительства Приднестровской
Молдавской Республики
Министр здравоохранения



А.А. Цуркан

2020г.

Дефектный Акт
по объекту:


"Капитальный ремонт СВА в селе Воронково по адресу ул.Ленина,22"

№	Наименование работ и затрат	Кол-во
п/п	Единица измерения	
1	2	3
<i>Пандус</i>		
1	Копание ям для столбчатых фундаментов, грунт II группы, 100м3	0,015
2	Уплотнение грунта II группы, 100м3	0,007
3	Устройство монолитных бетонных фундаментов, бетон М-200, м3	1,350
4	Установка закладных деталей весом до 4кг, тн	0,034
5	Разбивка бетонной отмостки, м3	0,3
6	Монтаж м/к пандуса с настилом из просечной стали и ограждением, тн	1,003
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100м2	0,67
8	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ за 2 раза, 100м2	0,67
<i>Септик</i>		
9	Разборка грунта экскаватором ковшом вмес.0,25м ³ грунт II группы с погрузкой в автосамосвалы, 1000м ³	0,0436
10	Перевозка грунта II группы на расстояние 12км, 100м3	0,044
11	Устройство основания щебеночного, м3	2,12
12	Устройство основания из ПГС, м3	0,71
13	Устройство подготовки из бетона М-200, м3	1,41
14	Армирование, тн	0,01
15	Устройство колодцев канализационных круглых. из сборного ж/бетона д-2м, м ³	2,28
16	Люк тяжёлый, шт	1
17	Установка закладных деталей весом до 4кг, тн	0,003
18	Кирпичная кладка горловины колодца, м3	0,50
19	Штукатурка швов с жидким стеклом, 100м2	0,062
20	Погрузочно-разгрузочные работы при перевозке глины, тн	40,0
21	Перевозка глины на расстояние 8км, 100м3	0,25
22	Уплотнение грунта II группы, 100м3	0,25
23	Разборка грунта экскаватором ковшом вмес.0,25м ³ грунт II группы в отвал, 1000м ³	0,0024
24	Устройство основания из песка, м3	0,3
25	Пробика отверстия в бетонном кольце площ. до 500см ² , 100шт	0,01
26	Укладка трубопроводов из пол/эт. труб d163мм, м	7
27	Трубы пол/эт. D160мм, 10м	0,707
28	Засыпка вручную траншей глубиной до 2м, ям, пазухов глубиной до 1,5м, грунт 2-й группы, 100м ³	0,46
<i>Кровля главного входа</i>		
29	Разборка покрытий из волнистых а/ц листов, 100м2	0,221
30	Разборка обрешетки кровли, 100м2	0,221
31	Разборка стропильных конструкций из бревен, 1003	0,015
32	Сверление отверстий, 100шт	0,32
33	Установка закладных деталей весом до 4кг, тн	0,006
34	Монтаж ферм, тн	0,114
35	Монтаж прогонов, тн	0,105
36	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100м2	0,155
37	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ за 2 раза, 100м2	0,155
38	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа, 100м2	0,24
39	Устройство конька, примыканий, 100м2	0,041
40	Прибивка строганной доски (лобовая), м2	1,5
41	Простая окраска лобовой доски, 100м2	0,210
42	Монтаж подвесного потолка, тн	0,210
43	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100м2	0,156

44	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ за 2 раза, 100м2	0,156
45	Обшивка белым листом LS-8 фронтонов, 100 м2	0,04
46	Подшивка белым листом LS-8 карниза, 100 м2	0,53
47	Установка желобов, 100м	0,09
48	Навеска водосточных труб Н-4,5м, к-т	2
<i>Внутренняя отделка</i>		
49	Демонтаж металлического дверного блока, 100м2	0,036
50	Демонтаж конструкции тамбура из плоского шифера в металлическом обрамлении, 100м2	0,041
51	Разборка заполнений оконных без подоконной доски, 100м2	0,0039
52	Разборка облицовки стен из глазурованной плитки, 100м2	0,65
53	Очистка поверхностей стен от старого набега, 100м2	3,93
54	Ремонт штукатурки стен отдельными местами до 10м2 цементным раствором толщ. 30мм, 100м2	2,88
55	Заделка проемов в стенах из кирпича, м3	0,314
56	Заделка проемов стен котельцом, м3	1,43
57	Облицовка стен цветными керамическими глазурованными плитками, 100м2	0,029
58	Шпатлевка стен, 100м2	5,97
59	Улучшенная окраска откосов и стен водоэмульсионными составами по подготовленной поверхности, 100м2	5,97
60	Устройство металлического каркаса 100м2	2,07
61	Облицовка потолков гипсокартоном (мат=0), 100м2	2,07
62	Оклейка швов лентой (мат=0), 100м2	0,124
63	Сплошное выравнивание поверхностей гипсовыми сухими смесями, 100м2	2,07
64	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами по подготовленной поверхности, 100м2	2,07
65	Установка погонных изделий (багет), 100м	2,12
66	Разборка покрытий полов из плиток на растворе, 100м2	0,350
67	Разборка дощатых полов, 100м2	0,980
68	Разборка цементной стяжки толщ. 80мм, 100м2	0,4
69	Разбивка цементной стяжки толщ. 250мм, м3	4,08
70	Устройство подстилающих слоев из ПГС, м3	11,42
71	Песчано-гравийная смесь, м3	13,7
72	Устройство цементной стяжки из раствора М-150, толщ. 50мм, 100м2	1,54
73	Армирование, тн	0,171
74	Устройство покрытия полов из керамических плиток, 100м2	1,540
75	Установка поливинилхлоридных плинтусов, 100м	2,05
76	Сверление отверстий, 100шт	1,28
77	Установка закладных деталей весом до 4кг, тн	0,01
78	Монтаж м/к шкафов, тн	0,20
79	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100м2	0,135
80	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ за 2 раза, 100м2	0,135
81	Погрузо-разгрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн	34,0
82	Вывоз строительного мусора на 8км, 100м3	0,19
<i>Кровля</i>		
83	Разборка покрытия фронтона из листовой стали, 100м2	0,195
84	Установка элементов каркаса из бруса, м3	0,73
86	Огнебиозащита новых деревянных конструкций, 100м2	0,65
87	Обшивка стен белым листом LS-8, 100м2	0,518
88	Подшивка белым листом LS-8 карниза, 100 м2	0,36
89	Прибивка строганной доски (лобовая), м2	6,5
90	Простая окраска лобовой доски, 100м2	0,155
91	Установка желобов, 100м	0,43
92	Навеска водосточных труб Н-7м, к-т	6
93	Устройство конька, примыканий из оцинкованной стали, 100м2	0,34
94	Установка и разборка лесов при высоте до 16м, 100м2 верт. проекции	4,6
<i>Проемы</i>		
95	Разборка дверных заполнений, 100м2	0,194
96	Установка м/п дверных блоков в каменных стенах площ. проема до 3м2 Козп-0,8, Кэм-0, Кмат-0,3, м2 проема	19,39
<i>Канализация</i>		
97	Прокладка трубопроводов из п/э труб д-50, м	5,00
98	Установка унитазов компакт к-т	1
99	Установка умывальников с пьедесталом, шт	7
100	Установка смесителя настольн., к-т	7
<i>Водопровод</i>		

101	Прокладка трубопроводов холодно и горячепроводы из труб полипр-х d20мм, м	95
102	Прокладка трубопроводов холодно и горячепроводы из труб полипр-х d25мм, м	7,5
<i>Отопление</i>		
103	Демонтаж радиаторов чуг. весом до 80, 100рад	0,11
104	Установка радиаторов биметаллических, экм	28,8
105	Прокладка трубопроводов из труб полипр-х d25мм, м	119
106	Установка крана рад. d25мм, шт	28
107	Демонтаж котла, 1 котел	1
108	Монтаж котла, 1 котел	1
109	Пробивка отверстий в стенах, 100отв	0,13
<i>Электромонтажные работы</i>		
110	Монтаж трубы гофрированной диаметром до 25мм, 100м	1,64
111	Стоимость гофры д-20, 10м	16,58
112	Затягивание провода в проложенные трубы, 100м	1,64
113	Стоимости провода ПВС 3х2,5, 1000м	0,157
114	Стоимости провода ПВС 3х1,5, 1000м	0,205
115	Коробки распределительные, 1000 шт	0,012
116	Коробки монтажные, 1000 шт	0,026
117	Монтаж провода при скрытой проводке, 100м ²	1,88
118	Монтаж розеток при скрытой проводке, 100шт	0,16
119	Стоимость розеток для скрытой проводки, шт	16,00
120	Монтаж выключателей при скрытой проводке, 100шт	0,10
121	Стоимость выключателей 1-клавишных, шт	10,00
122	Монтаж светильников в подвесных потолках, 100шт	0,22
123	Стоимость панели светодиодной 599х599, шт	22
124	Монтаж светильников сигнальных, 100шт	0,02
125	Стоимость светильников сигнальных, шт	2
126	Пробивка отверстий диам. до 25мм в кирпичных стенах, 100отв	0,14
127	Пробивка штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20см ² , 100м	1,17

Составил:

Инженер по ремонту зданий ГУ "Рыбницкая ЦРБ"  Л.М. Клищевская